

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacji budynku szkoły wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną Zespołu Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej - ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
ADRES INWESTYCJI : 22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2
INWESTOR : Zespół Szkół nr 6, ul. Szkolna, Lubycza Królewska
ADRES INWESTORA : 22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Krawczyk

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.60	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.83	m ² m ²	 2.830	
				RAZEM	2.830
3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach dla kanału nawiewnego 0.10	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
4	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów w stropodachu dla przeprowadzenia kominów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 0306-02	Zamurowanie wnęki podokiennej 1.5*1.65	m ² m ²	 2.475	
				RAZEM	2.475
6	KNR 4-01 0304-04	Przymurowanie otworu na drzwi cegłą na z aprowie cementowej 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie drzwi stalowych p.poz. E130 90x200cm w swietle 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie fundamentów pod urządzenia 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR 4-01 0203-01	Fundamenty pod urządzenia z betonu żwirowego B15 0.70	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
10	KNR 4-01 0304-04	Fundament pod kominy murowany z cegły na zaprawie cementowej 0.12	m ³ m ³	 0.120	
				RAZEM	0.120
11	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropodachu po montażu kominów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0303-04	Obmurowanie kominów ponad dachem ścianka gr. 12cm z cegłybudowlanej pełnej na zaprawie cementowej 3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
13	KNR 4-01 0530-02	Obudowanie podstaw dachowych blachą ocynkowaną 8.40	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
14	KNR 4-01 0519-03	Naprawa i uzupełnienie pokrycia z papy przy kominach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 46.4	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
16	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni pod okładzine płytek 46.4	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
17	KNR 4-01 0708-02	Uzupełnienie tynków ościeży 1.26	m m	 1.260	
				RAZEM	1.260
18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 19.7	m ² m ²	 19.700	
				RAZEM	19.700

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 33.6	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 53.30	m ² m ²	 53.300	
				RAZEM	53.300
21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 53.30	m ² m ²	 53.300	
				RAZEM	53.300
22	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.70	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
23	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko 29.10	m ² m ²	 29.100	
				RAZEM	29.100
24	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzka z płytek gres 30x30cm na zaprawie klejowej 33.60	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
25	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - okładzina pionowa fundamentów 21.70	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700
26	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 20x20x2 mm 21.70	m m	 21.700	
				RAZEM	21.700
27	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej 46.4	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
28	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe wypukłe 9otwór drzwiowy i fundamnet pod komin) 28.10	m m	 28.100	
				RAZEM	28.100